

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จากเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งประตูปิด-เปิด ระบายน้ำชนิดพวงมาลัยหมุน บริเวณคูระบายน้ำสายคู
น้ำจืด หมู่ที่ ๓
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะ โดยสังเขป โดยก่อสร้างผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร บานกว้าง ๑.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ
คสล.สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประเภทราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบผลราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 ๒. นายเพชรรัตน์ วิจิตแย้ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 ๓. นายโสฬส พิทักษ์วงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

□ กล้องงาน/งาน	งานชลประทาน		
□ ชื่อโครงการ	ติดตั้งประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำชนิดพวงมาลัยหมุน ผนังข้างสูง 3.00 เมตร บานกว้าง 1.20 เมตร พร้อมวางท่อคสล.สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 1.20x1.20x1.00 ม.จำนวน 8 ท่อน		
□ เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง		
□ สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณรอยต่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
□ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง		
□ แบบเลขที่	รายการเลขที่		
□ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2	แผ่น	
□ คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	24	เดือน	มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ W. Muttan กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเพชรรัตน์ วิจิตรแย้ม)

ผู้อำนวยความสะดวกของช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไสลพัธ พิทักษ์วงศ์)

អានៈឆ្មារនៃច្បា

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ติดตั้งประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำชนิดพวงมาลัยหมุน ผนังข้างสูง 3.00 เมตร บานกว้าง 1.20 เมตร พร้อมวางท่อคสล.สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 1.20x1.20x1.00 ม.จำนวน 8 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณรอยต่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	งานขุดดินทำคันกันน้ำ (3 ด้าน) และเปิดทางน้ำ	1.00	งาน		-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	
	งานขุดลอกด้วยรถขุดดินปรับระดับท้องคู และปรับแต่งคันคู (ด้านหน้า-หลัง) ประตูน้ำ ระยะรวม 40 เมตร	200.00	ลบ.ม.		-	25.76	5,152.00	5,152.00	
2	งานโครงสร้างพื้นและผนัง								
	คอนกรีตคานด้านหน้าประตูระบายน้ำ 0.2 x 0.4 ม.(กำลังคอนกรีต 240 KSC)	0.42	ลบ.ม.	1,850.47	777.20	-	-	777.20	
	เหล็กกลมขนาด ๑ 9 มม. (SR24)	0.18	ตัน	17,797.20	3,203.50	-	-	3,203.50	
	เหล็กข้ออ้อยขนาด ๑ 12 มม. (SD30)	0.09	ตัน	18,158.88	1,634.30	-	-	1,634.30	
	พื้นที่ประตูน้ำ หน้า 0.20 เมตร (กำลังคอนกรีต 240 KSC) หน้า 0.20 เมตร	2.20	ลบ.ม.	1,850.47	4,071.03	-	-	4,071.03	
	เหล็กกลมขนาด ๑ 9 มม. (SR24)	0.18	ตัน	17,797.20	3,203.50	-	-	3,203.50	
	เหล็กข้ออ้อยขนาด ๑ 12 มม. (SD30)	0.05	ตัน	18,158.88	817.15	-	-	817.15	
	ผนังปากท่อประตูน้ำ หน้า 0.20 เมตร (กำลังคอนกรีต 240 KSC)	2.40	ลบ.ม.	1,850.47	4,441.13	-	-	4,441.13	
	เหล็กกลมขนาด ๑ 9 มม. (SR24)	0.04	ตัน	17,797.20	710.46	-	-	710.46	
	เหล็กข้ออ้อยขนาด ๑ 12 มม. (SD30)	0.09	ตัน	18,933.41	1,748.54	-	-	1,748.54	
	ไม้แบบ (คิดให้ 50 %)	6.00	ตร.ม.	301.00	1,806.00		-	1,806.00	
	งานติดตั้งไม้แบบและโครงคร่าว พร้อมอุปกรณ์ยึดรั้ง	1.00	งาน		-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	40.41	กก.	27.81	1,123.80		-	1,123.80	
	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	6.00	กก.	51.40	308.40		-	308.40	

งานชลประทาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

เดือน มิถุนายน

W.P. 2558

[illegible]