

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียนทอง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๒ เมตร และผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ – ๓.๐๐ เมตร ไหล่หินคลุกข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ตะเคียนทองกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๓,๖๖๓.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|     |                        |         |                       |               |
|-----|------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| ๖.๑ | นายเพชรรัตน์ วิชิตแย้ม | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง    | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายศุภวัฒน์ ช่วยชู     | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ    | กรรมการ       |
| ๖.๓ | นายโสฬส พิทักษ์วงศ์    | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ       |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 2.80 - 3.00 เมตร ระยะทาง 30 เมตร และกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 52 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 402 ตารางเมตร

| ลำดับ | รายการ                                        | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|-------|-----------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1     | งานรื้อย้าย                                   |       |        |              |            |        |                           |            |
|       | 1.1 งานกรุยทางวางป่า                          | ตร.ม. | 312.00 | 1.24         | 386.88     | 1.3347 | 1.66                      | 516.37     |
|       | 1.2 งานกรุยทางวางป่า ขนาดหนัก                 | ตร.ม. | 90.00  | 4.48         | 403.20     | 1.3347 | 5.98                      | 538.15     |
|       | 1.3 งานรื้อถอนรั้วคสล.เดิมที่ชำรุดพร้อมขนทิ้ง | ตร.ม. | 30.00  | 40.00        | 1,200.00   | 1.3347 | 53.39                     | 1,601.64   |
| 2     | งานรองพื้นทาง                                 |       |        |              |            |        |                           |            |
|       | 2.1 งานรองพื้นทาง(หินคลุก) หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  | ลบ.ม. | 40.20  | 279.28       | 11,227.06  | 1.3347 | 372.76                    | 14,984.76  |
| 3     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.        | ลบ.ม. | 20.10  | 491.11       | 9,871.31   | 1.3347 | 655.48                    | 13,175.24  |
| 4     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15       | ตร.ม. | 402.00 | 326.54       | 131,269.08 | 1.3347 | 435.83                    | 175,204.84 |
| 5     | Expansion Joint                               | ม.    | 6.00   | 157.20       | 943.20     | 1.3347 | 209.81                    | 1,258.89   |
| 6     | Contraction Joint                             | ม.    | 21.00  | 80.53        | 1,691.13   | 1.3347 | 107.48                    | 2,257.15   |
| 7     | Longitudinal Joint                            | ม.    | 52.00  | 59.46        | 3,091.92   | 1.3347 | 79.36                     | 4,126.79   |

159,293.70

รวม

213,663.83

ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน-)

ปรับยอด

213,663.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

159,293.70

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

③ ค่า FACTOR  $F$  งานก่อสร้างทาง

=

1.3347

④ ค่า FACTOR  $F$  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ  $= 1 + [(2)/(1 \times 3)]$ 

=

1.0000

⑤ ค่า FACTOR  $F$  งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor

=

1.3347

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเพชรรัตน์ วิชิตแย้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภวัฒน์ ช่วยชู)

วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายโสฬส พิทักษ์วงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธีระวิทย์ สุทธิรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

20 ต. ๑๖๐